

EXAMEN MÓDULO V - SUPERVISOR DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO

INSTRUCCIONES:

1. Lee atentamente cada pregunta y responde adecuadamente. Las respuestas correctas valen dos (2) puntos y las incorrectas valen cero (0) puntos
2. Al finalizar tu examen e inmediatamente después de enviar, mira tu nota en "VER PUNTUACIÓN"
3. Tienes 2 intentos. La nota mínima aprobatoria es de 14. Entre los dos intentos, la nota se considera la mayor
4. Este examen estará habilitado desde el

30/04/2023 9:00 a.m. hasta el 01/05/2023 23:59 p.m.

5. Rellena tus datos de manera correcta y con mayúscula

APELLIDOS Y NOMBRES *

NUMERO DE DNI *

CORREO *

01. Es la deformación en arco que sufre la pluma de una grúa por efecto cuando se levanta una carga:

*2/2

- Arco deformado por cizallamiento
- Pandeo del Boom
- Boom critico
- Deflexión del boom

02. Son las áreas con respecto a la posición de la grúa, donde se levantan y se depositan las cargas:

*2/2

- Corredor de operaciones
- Cuadrante Adverso
- Corredor de obra
- Cuadrante de operaciones

03. La Norma ASME que define criterios generales sobre las Eslingas es: *

2/2

- B30.3
- B30.7
- B30.9
- B30.8

04. Todos los equipamientos de izaje deben: *

2/2

- Tener un dispositivo físico de trabado
- Tener una programación de mantenimiento
- Todas las opciones son correctas
- Limitador de altura y contra caída

05. Una maniobra rutinaria de izaje es aquella que se realiza con una carga de tipo neutra, hasta: *2/2

- 20 m
- 50 m
- 30 m
- 15 m

06. Conocer la especificación de maniobras normales y críticas, aprobarlas previo a su ejecución, es una responsabilidad del: *2/2

- Operador
- Rigger
- Jefe de Seguridad
- Supervisor

07. Los riesgos asociados al izaje de cargas en el lugar de trabajo es: *

2/2

- Accidentes de transito
- Lesiones de espalda
- Desplome de la carga, atrapamiento contra la carga o accesorios
- Contacto eléctrico

08. Se integra en un formato, en base principalmente a tres principios, las características de la carga (dimensiones de la carga, peso que se va a levantar), las características del equipo con el que contamos para mover la carga y el personal asignado para la tarea: *2/2

- Plan de Izaje
- Plan de rescate
- Plan de alturas
- Plan de trabajo

09. Tiene un papel importante cuando se realiza un levantamiento de carga pesada con equipos de izaje, ya que es la persona encargada de preparar correctamente la carga y guiar adecuadamente al operador empleando señales, especialmente cuando las condiciones del trabajo no permiten tener una plena visibilidad de la carga *2/2

- Operador
- Ingeniero
- Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo
- El aparejador o señalero

10. La siguiente señal de mano para grúa móvil, mostrada en la imagen significa:

*2/2



- Movimiento lento
- Viaje de puente
- Viaje lento del carro
- Elevar el BOOM